

SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE  
1180 Chemin de Rajat  
BP 25  
38540 HEYRIEUX

REÇU LE

31 OCT. 2013

N° 13.45  
AVENANT N°1

MARCHE TRAVAUX DECHETERIE  
DE VILLEFONTAINE

SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE  
SOUS-PREFECTURE DE VIENNE

29 OCT. 2013

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE TREIZE, le 23 octobre  
Le bureau dûment convoqué le 08 octobre 2013  
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT  
Et la délibération 08/13 du 14 mai 2008  
S'est réuni en session ordinaire au SMND  
Sous la présidence de Monsieur LEVY

Nombre de membres en exercice : 10

Présents : 8

#### PRESENTS :

Monsieur LEVY Henri  
Monsieur QUEMIN André  
Monsieur PINOT Jacques  
Monsieur LOVET Jean Pierre  
Monsieur BERNARD Marc  
Monsieur SAUNIER Philippe  
Monsieur CICALA David  
Monsieur BOUVIER PATRON Denis

#### EXCUSES :

Monsieur LAVERGNE Louis  
Monsieur GELIN Maurice

Il est exposé :

Le SMND, par le marché en date du 02 mai 2013, a confié à l'entreprise PERRIER TP secteur MUET, le réaménagement de la déchèterie de Villefontaine.

Durée globale d'exécution du marché : 6 mois après prolongation des délais par ordre de service n°2.

Montant initial du marché : 421 437,50€ HT.

Le présent avenant est motivé par :

### **1) – La réalisation de travaux supplémentaires sur les quais existants de la déchèterie**

Cette prestation comprend :

#### Mur de quai nord

- Les déblais pour dégagement du mur, remblai, repose de bordures et reprise des enrobés
- Le sciage et démolition du mur
- Le scellement des aciers coffrages et reconstruction du mur

#### Mur de quai sud

- Le terrassement pour dégagement du mur et prolongation
- La démolition et évacuation du mur existant
- Les fondations et coulage du mur + prolongement + renfort
- Le remblaiement, pose de bordure T2, réfection des enrobés, et mise en place de terre végétale

### **2) – La construction d'une dalle de répartition sur le séparateur à hydrocarbures et la cuve de stockage**

Comprenant :

Le réglage de la forme, le ferrailage en treillis soudé et le coulage en béton C25

### **3) – La remise en état des candélabres existants**

Comprenant :

- Fourniture et pose de câble U1000RO2V 3G6
- Fourniture et pose de projecteur type KALOS 150W y compris coffret classe 2 SOGEXI
- Raccordement sur existant
- Renforcement des massifs bétons
- Essai des candélabres

Conduisant pour certaines prestations à l'exécution de prestations différentes de celles décrites initialement dans les pièces du marché.

La plus-value globale induite s'élève à 16 874,60€ HT, soit une augmentation du marché initial de + 4%

L'ajout de travaux supplémentaires provoque une incidence sur les délais contractuels qui sont établis comme suit :

<b>Travaux préparatoires</b>	
Délais initiaux (avant avenant)	6 mois
Délais supplémentaires	1 semaine
Délais globaux	6 mois et 1 semaine

**La fin contractuelle des travaux initialement prévue au 04 octobre et reportée au 11 octobre.**

Il est donc demandé d'autoriser le président à signer cet avenant.



La présente délibération a été adoptée à l'unanimité par le bureau.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus  
Au registre sont les signatures,  
pour copie conforme

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de  
publicités effectuées

**HEYRIEUX, le 23 octobre 2013**

Henri LEVY,  
Président



The stamp is circular with the text "SYNDICAT MIXTE" at the top, "HEYRIEUX" in the center, and "NORD DAUPHINE" at the bottom, separated by small stars.